

Số: 19/QĐ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

Ngày: 11-06-2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: *Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II*

Số: 13692

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số Quyết định số 20/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 24/08/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-VIWASE-HĐQT ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II với các nội dung như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:**

**1.1 Công việc bổ sung:**

Các tuyến ống dịch vụ có tổng chiều dài 2.790m đường kính DN32-90, gồm:

**a. Khu vực phố và thôn Như Quỳnh:**

i. Lắp đặt 2 tuyến ống dịch vụ HDPE DN32 dài 100 và 120m từ đường rặng nhãn gần Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh đến QL5. Tuyến dịch vụ này được đầu nối từ tuyến DN50-63 hiện có dọc đường.

ii. Lắp đặt tuyến ống dịch vụ HDPE DN32 – 63 dài 200 m cho ngõ đối diện bên kia đường của UBND thị trấn Như Quỳnh. Tuyến dịch vụ này được đầu nối từ tuyến DN50-63 hiện có dọc đường.

iii. Lắp đặt tuyến ống dịch vụ HDPE DN32 - 90 dài 1800 m cho 2 ngõ thông nhau nối từ đường rặng nhãn gần Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh sang phía thôn Ngô Xuyên. Tuyến dịch vụ này được đầu nối từ tuyến ống chính DN225 hiện có dọc đường. Việc đầu nối cần sử dụng tê DN200x80 cùng mỗi nối mềm DN200 và van DN80 để đảm bảo đầu nối được kín khít, hạn chế rò rỉ.

**b. Khu vực thôn Hành Lạc:**

Lắp đặt tuyến ống dịch vụ HDPE DN32 - 90 dài 670 m từ điểm cuối dây dịch vụ hiện có KT2C- DN90 qua ngõ vào Nhà văn hóa thôn Hành Lạc rồi đi sâu vào trục chính của ngõ khoảng 500m.

c. Kiểm soát thất thoát:

Đối với tuyến ống DN110-UPVC cấp nước cho đội 13 thôn Hành Lạc: khu vực này được phát triển cấp nước ngay khi Nhà máy nước Văn Lâm đi vào hoạt động nhưng chưa có đồng hồ kiểm soát lưu lượng, áp lực. Do đó, cần được lắp đặt bổ sung hồ đồng hồ cơ DN100.

1.2 Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 3.942.199.000 đồng (Ba tỷ chín trăm bốn mươi hai triệu một trăm chín mươi chín nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	3.049.126.691 đồng
- Chi phí tư vấn:	269.253.785 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	64.793.942 đồng
- Chi phí khác:	200.642.665 đồng
- Dự phòng phí:	358.382.000 đồng

1.3 Tiến độ thực hiện: 2019 – 2020.

1.4 Phương thức tổ chức thực hiện:

- Công tác khảo sát thiết kế: Nhóm chuyên gia đã tham gia lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm - Giai đoạn II.

- Mua sắm vật tư và xây lắp: Công ty tự thực hiện.
- Giám sát thi công: Thuê chuyên gia độc lập.

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Quyết định số 20/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 24/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II.

**Điều 2.** Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung **Điều 1** của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án, quản lý chất lượng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty, VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Hải**